

Przedmiar robót: Remont fragmentu posadzki w kościele i remont oryrynnowania kościoła w Tymienicy Nowej

1. Remont fragmentu posadzki i rynien kościoła w Tymienicy Nowej		
1.	Analiza indywidualna Prace przygotowawcze	1 kpl
2	4-01 0811-07 Zrywanie uszkodzonej posadzki	88 m2
3	4-01 0804-07 Zerwanie uszkodzonej szlichty	88 m2
4	KNR-W 2-02 1918-05 Ręczne skucie powierzchni betonu	88 m3
5	KNR W 4-01 0816-03 analogia Mechaniczne szlifowanie starych posadzek o pow. ponad 8 m2	279 m2
6	KNR-AT 23 0101-01 Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych	395 m2
7	NNRNKB 2-02 1130-02 1130-03 Warstwy wygładzające i samo wyrównujące	187 m2
8	KNR-W 2-02 2127-02 Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych 15x15x2 marmur Creme Marfil obróbka satynowa	203,5 m2
9	KNR-W 2-02 2127-02 Posadzki wewnętrzne pełne z elementów prostokątnych 15x15x2 marmur Nero Marguina obróbka satynowa	167,5 m2
10	NNRNKB 2-02 1134-01 Gruntowanie podłoży preparatami powierzchniowo poziomymi	395 m2
11	KNR 4-01 0201-08 Deskowanie konstrukcji żelbetowej schodów i podestów szt 1	17 m2
12	KNR 4-01 0203-10 Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych betonem zwykłym szt 1	6,8 m3
13	KNRW 2-02 2128-09 Stopnie wewnątrz okładzinowe proste, stopnice o szerokości do 35 cm okładzina marmurowa gr. 2 cm, szt.2	17 m2
14	KNRW 2-02 2128-12 Stopnie wewnątrz okładzinowe proste, podstopnice o szerokości do 15 cm okładziny marmurowe szt. 2	17 m2
15	NNRNKB 2-02 2121-07 Obróbki profili , cokoły płaskie	104 mb
16	KNRBC 02 0509-04 Fugowanie posadzki i cokołów	405 m2
17	KNR 4-01 0108-11 0108-12 Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi do 5 km	7,8 m3
18	TZKNBK 23/105/2 Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej pasy nadrynnowe o szer. ponad 25 cm. Blacha cynkowo-tytanowa o grub.do 0,70 mm	145 mb

19	KNR 202/9901/2 Rynny dachowe montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 150 mm	145 mb
20	NNRNKB 202/547/2 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 150 mm, montaż lejów spustowych	14 szt
21	NNRNKB 202/547/3 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowo-tytanowej, o średnicy fi 150 mm- montaż narożników	14 szt
22	NNRNKB 202/547/4 Rynny dachowe półokrągłe z blachy cynkowo-tytanowej o średnicy 150 mm, montaż denek rynnowych	6 szt
23	NNRNKB 202/550/7 Rury spustowe okrągłe z blachy cynkowo-tytanowej, kolanka Fi 100 mm	70 szt
24	KNR 202/9902/1 Rury spustowe montaż z gotowych elementów rury spustowe okrągłe o średnicy 100 mm z blachy cynkowo-tytanowej	200mb
25	KNR 202/1604/2 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 22 m	1 140 m2